

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa Domu Ignacego Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Instalacja odgromowa.  
ADRES INWESTYCJI : 38-458 Chorkówka, Bóbrka dz nr ewid. 1157/2  
INWESTOR : Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza  
ADRES INWESTORA : 38-458 Chorkówka, Bóbrka  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>			
1	KNR-W 5- d.1 08 0604- 06	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym gontem 170	m m	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
2	KNR-W 5- d.1 08 0607- 01	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o średnicy do 10 mm 90	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
3	KNR-W 5- d.1 08 0611- 03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.IV 120	m m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
4	KNR-W 5- d.1 08 0619- 06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w obudowach kontrolnych do gruntu 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNR-W 5- d.1 08 0615- 04	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym - iglice kominowe 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR-W 5- d.1 08 0615- 04	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym - drut odgromowy fi8 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0614-01	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na drewnie 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2</b>		<b>POMIARY</b>			
8	KNR-W 5- d.2 08 0902- 03	Pomiar rezystancji uziemienia 9	po- miar po- miar	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3</b>		<b>Ochrona przepięciowa</b>			
9	KNR 4-01 d.3 0330-04	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna 0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.2</b>
10	KNR 4-01 d.3 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR 5-08 d.3 0108-04	Rury winidurowe o śr. 50 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 5-14 d.3 0101-01	Montaż tablicy ochronników przepięciowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 5-14 d.3 0515-05	Montaż ochronników przepięciowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>